

Смета по проекту X8

Габариты застройки	13,5 м. х 19,3 м.	Заказчик: Евгений
Фундамент	Свайно-ростверковый	
Стены	Газоблок	Место застройки: Выбирает
1 этаж	Высота 2750-2800 мм.	
2 этаж	Высота 2750-2800 мм.	
Фронтоны	-	
Перегородки	Газоблок	Дата отправки: 23.01.2017

ФУНДАМЕНТ				
Наименование	Детализация	Кол-во	Материал	Работа
Фундамент ростверк монолитный со сваями (ТИСЭ)	Разметка и разработка грунта, бурение шурфов, уширение стопы	55 шт.	8 250 р.	60 500 р.
	Устройство рубероидных стаканов, армирование свай и асбестоцементные горловины		37 400 р.	11 000 р.
	Монолитные работы по сваям	7,1 м.куб.	32 175 р.	32 175 р.
	Разработка траншеи под ростверк	19,3 м.куб.	1 925 р.	21 175 р.
	Устройство песчаной подготовки под ростверк	11 м.куб.	8 800 р.	3 850 р.
	Вязка арматурного каркаса ростверка	1980 м.пог.	59 400 р.	19 800 р.
	Устройство щитовой деревянной опалубки на шпильках, монтаж ПВХ продухов (d110мм).	4,9 м.куб.	38 378 р.	20 533 р.
	Демонтаж опалубки		684 р.	8 800 р.
	Монолитные работы по ростверку	25 м.куб.	106 356 р.	97 598 р.
Горизонтальная гидроизоляция	рулонный гидростеклоизол на стеклотканевой основе	110 м.пог.	7 150 р.	3 300 р.
СТОИМОСТЬ ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТ				579 249,00р.

КОРОБКА ДОМА				
Наименование	Детализация	Кол-во	Материал	Работа
Стены	Газосиликатный блок Wopolit 400x600x250мм, 250x600x250мм.	131,5 м.куб.	440 525 р.	216 975 р.
	Клеевой раствор для тонкошовной кладки	145 меш.	37 609 р.	
	Дверные и оконные перемычки с утеплением ЭППС 100мм	54 м.пог.	56 700 р.	32 400 р.
	доставка, разгрузка, подъем	5 маш.	140 000 р.	
Монолитный армопояс по этажам	Бетон марки М300 (В22,5), арматура А3 Ф12/10, сечение пояса 250*200мм	208 м.пог.	143 520 р.	89 440 р.
	Утепление армопояса ЭППС 100мм	128 м.пог.	23 040 р.	9 600 р.
Опорные колонны	Монолитные армированные колонны 250x250мм (бетон М300, арматура 12мм)	14 шт.	36 400 р.	58 800 р.
Перекрытие по фундаменту	Монолитные работы по плите	155 м.кв.	190 650 р.	69 750 р.
	Вязка арматурного каркаса		189 100 р.	82 150 р.
	Бетононасос	1 смена	22 500 р.	
Межэтажное перекрытие	Монолитные работы по плите	150 м.кв.	184 500 р.	67 500 р.
	Вязка арматурного каркаса		183 000 р.	79 500 р.
	Телескопические стойки		13 500 р.	6 000 р.
	Бетононасос	1 смена	22 500 р.	
Межкомнатные перегородки	Газосиликатный блок 100мм	141 м.кв.	63 450 р.	49 350 р.
	Дверные перемычки (металлический уголок)	14 шт.	11 900 р.	6 300 р.
Устройство межэтажной лестницы	Монолитная двухмаршевая лестница, с разворотной площадкой	2 шт.	114 000 р.	76 000 р.
Устройство шахты дымохода и вентканала (камин)	кирпичная шахта с устройством канала дымоудаления (250x250мм) и канала вентиляции (125x250мм)	58 м.пог.	75 400 р.	36 250 р.
	Гильза D200мм (нержавеика), шибер, проходные кровельные элементы, флюгер		82 650 р.	36 250 р.
Устройство монолитных конструкций	Устройство террасы	25 м.кв.	62 500 р.	23 750 р.
	Устройство крыльца	4,5 м.кв.	11 250 р.	4 275 р.
Устройство крытого навеса для автомобиля	битумная черепица по деревянным стропилам	76 м.кв.	53 200 р.	106 400 р.
Леса и вспомогательные конструкции	Доска обрезная 40x150x6м, Доска обрезная 25x150x6м		26 430 р.	17 620 р.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КОРОБКА ДОМА				3 252 634 р.

КРЫША И КРОВЛЯ

Наименование	Детализация	Кол-во	Материал	Работа
Плита перекрытия эксплуатируемой кровли	Монолитные работы по плите	150 м.кв.	184 500 р.	67 500 р.
	Вязка арматурного каркаса		183 000 р.	79 500 р.
	Телескопические стойки		13 500 р.	6 000 р.
	Бетононасос	1 смена	22 500 р.	
Выравнивающая стяжка	Цементно-песчанная смесь марки М250	138 м.кв.	34 500 р.	41 400 р.
Наплавляемая гидроизоляция	рулонный битумный гидроизоляционный материал Биполь		20 700 р.	48 300 р.
Дренажная мембрана	Однослойное полотно из полиэтилена PLANTER есо, высота шипа 8мм		22 770 р.	24 840 р.
Утепление кровли	ЭППС 100мм Пеноплекс		30 360 р.	34 500 р.
Цементно-песчанная стяжка	Направляющая рейка (75x37мм), Цементно-песчанная смесь марки М250		27 600 р.	34 500 р.
Наплавляемая гидроизоляция	рулонный битумный гидроизоляционный материал Биполь		20 700 р.	48 300 р.
Устройство дренажных желобов	Желоб с пластиковой решеткой (1000x135x100мм)	18,7 м.пог.	30 855 р.	14 025 р.
Устройство ограждения эксплуатируемой кровли		82 м.пог.	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КРЫША И КРОВЛЯ				989 850,00р.

ДОП. МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ

Наименование	Детализация	
Саморезы металлические оцинкованные		+
Скобы строительные		+
Гвозди, саморезы и пр. крепеж		+
Кисти, перчатки, отбивочный шнур и пр.		+
Укрывной и подкладочный материал		+
Погрузочно разгрузочные работы		+
Вывоз строительного мусора и уборка территории		+
Организация условий проживания рабочих		+
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОП. МАТЕРИАЛЫ		216 978р.



www.blok.zetpro.ru

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ: 5 038 711р.
СПЕЦ. ТЕХНИКА: 117 000р.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 5 155 711р.
 ДОСТАВКА: км от МКАД

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____

ЗАКАЗЧИК: _____